



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยประชาชนติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาชนติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๖๒,๕๖๐.๕๑ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางรสสุคนธ์ ถาวงษ์กลาง	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล	กรรมการ
๓. นางสาวนฤมล เรืองแสง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยประชาสันติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ ,ค่าแรง (งานประเภทงานทาง)	261,767.86	1.3642	357,103.71	-เงินย่ำล่งหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	1.3642	5,456.80	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลงานหัก0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				362,560.51	
สรุป				362,560.51	

(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ที่ 629/2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรสสุคนธ์ ถาวงษ์กลาง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระชัย ชุตินันกุล)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนฤมล เรืองแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบ ปร.4

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาชนติ (ต่อจากเดิม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชาชนติ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ทางป่า	300.00	ตร.ม.	-	-	1.77	531.00	531.00	
	งานการตบรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	600.00	ตร.ม.	-	-	11.24	6,744.00	6,744.00	
	ทรายหยาบปรับพื้น	30.00	ลบ.ม.	467.29	14,018.70	112.00	3,360.00	17,378.70	
	คอนกรีต $f_c=280$ ksc	90.00	ลบ.ม.	1,799.07	161,916.30	327.00	29,430.00	191,346.30	
	เหล็กตะแกรงวางเหล็ก $\phi 4$ มม. @ 0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	32.50	19,500.00	5.00	3,000.00	22,500.00	
	ไม้แบบ คัด 20 %	9.00	ลบ.ฟ.	648.00	5,832.00	-	-	5,832.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	150.00	ม.	-	-	18.52	2,778.00	2,778.00	
	ตะปู	2.25	กก.	48.20	108.45	-	-	108.45	
	เหล็ก RB $\phi 15$ มม.	0.145	ตัน	20,950.00	3,037.75	3,600.00	522.00	3,559.75	
	ลวดผูกเหล็ก	4.38	กก.	45.79	200.56	-	-	200.56	
	ให้ช่างลูกรัง บดอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	308.97	9,269.10	-	-	9,269.10	
	กระดาษาขานอ้อย (หรือโพม)	1.00	แผ่น	20.00	20.00	-	-	20.00	
	ยางมะตอย	50.00	ลิตร	30.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				215,402.86		46,365.00	261,767.86	