



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่ ทำการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่ ทำการ
ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่
ทำการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๗๘,๒๕๘.๙๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ด
สตางค์) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล	กรรมการ
๓. นางสาวนฤมล เรืองแสง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่

สถานที่ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	284,945.82	1.3091	373,022.57	ระยะเวลาทำงาน 90 วัน
2	งานป้ายโครงการ	4,000.00	1.3091	5,236.40	
	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			378,258.97	-เงินย่ำล่วงหน้า 0%
สรุป	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			378,258.97	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
	(ตามแผนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ที่ 614/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวีระชัย ชุติวรรณกุล)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนฤมล เรืองแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่
สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินปรับระดับอัดแน่น								
	งานดินลูกรังถมบดอัดแน่น	150.10	ลบ.ม.	303.13	45,499.81	112.00	16,811.20	62,311.01	
	รวมงานถมดินปรับระดับอัดแน่น				45,499.81		16,811.20	62,311.01	
2	งานผสมและเทคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	8.63	ลบ.ม.	1,761.68	15,203.30	532.00	4,591.16	19,794.46	
	รวมงานผสมและเทคอนกรีต				15,203.30		4,591.16	19,794.46	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	0.071	ตัน	22,250.00	1,579.75	4,400.00	312.40	1,892.15	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.052	ตัน	21,500.00	1,118.00	4,400.00	228.80	1,346.80	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.179	ตัน	21,600.00	3,866.40	3,600.00	644.40	4,510.80	
	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø4 มม.@0.20 ม.	53.85	ตร.ม.	32.50	1,750.13	5.00	269.25	2,019.38	
	ลวดผูกเหล็ก	9.09	ก.ก.	45.79	416.23	-	-	416.23	
	ตะปู	9.12	ก.ก.	48.20	439.58	-	-	439.58	
	รวมงานเหล็กเสริมคอนกรีต				9,170.09		1,454.85	10,624.94	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.30	ลบ.ฟ.	648.00	4,730.40	-	-	4,730.40	
	ค่าแรงติดตั้ง ไม้แบบ	23.80	ตร.ม.	-	-	139.00	3,308.20	3,308.20	
	รวมงานแบบหล่อคอนกรีต				4,730.40		3,308.20	8,038.60	

รายการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็ก C100×50×3.2 มม.	24.00	ม.	113.33	2,719.92	10.00	240.00	2,959.92	
	เหล็ก C 75×45×2.3 มม.	72.00	ม.	81.56	5,872.32	10.00	720.00	6,592.32	
	เหล็กกล่อง 4"×4"×2.0 มม.	7.50	ม.	179.83	1,348.73	10.00	75.00	1,423.73	
	เหล็กกล่อง 2.5"×2.5"×2.0 มม.	22.50	ม.	78.30	1,761.75	10.00	225.00	1,986.75	
	รวมงานประกอบเหล็กรูปพรรณ				11,702.72		1,260.00	12,962.72	
	งานหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่ 50×120×0.50 ซม.	95.00	แผ่น	62.62	5,948.90	-	-	5,948.90	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	67.29	1,614.96	-	-	1,614.96	
	ปิดปลายครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	67.29	269.16	-	-	269.16	
	วัสดุและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่	36.40	ตร.ม.	-	-	45.00	1,638.00	1,638.00	
	ไม้เชิงชาย 6"	32.80	ม.	47.00	1,541.60	45.00	1,476.00	3,017.60	
	รวมงานหลังคา				10,374.62		3,114.00	13,488.62	
7	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐซีเมนต์	95.06	ตร.ม.	119.11	11,322.60	84.00	7,985.04	19,307.64	
	รวมงานผนัง				11,322.60		7,985.04	19,307.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานฉาบปูน								
	ผนังฉาบปูน	104.18	ตร.ม.	69.00	7,188.42	87.00	9,063.66	16,252.08	
	รวมงานฉาบปูน				7,188.42		9,063.66	16,252.08	
9	งานประตู่ + หน้าต่าง								
	ป.2 ประตูบานเลื่อนกรอบบานจากอลูมิเนียม กระเบื้อง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ป.3 ประตูบานเปิดกรอบบานวงกบ ไม้เนื้อแข็งกระเบื้องยางพลาสติก (พร้อมอุปกรณ์) กระจก	2.00	ชุด	4,024.00	8,048.00	105.00	210.00	8,258.00	
	น.6 หน้าต่างบานเกร็ดระบายอากาศจากอลูมิเนียมกระจก	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมงานประตู + หน้าต่าง				21,948.00		210.00	22,158.00	
10	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	งานปูกระเบื้อง	73.31	ตร.ม.	308.93	22,647.66	158.00	11,582.98	34,230.64	
	รวมงานปูวัสดุผิวพื้น				22,647.66		11,582.98	34,230.64	
11	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	โถล้างชักโครกชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,150.00	9,450.00	450.00	1,350.00	10,800.00	
	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	450.00	900.00	2,900.00	
	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	450.00	1,350.00	3,990.00	
	กระจกเงาหน้า 6 มม.	2.00	ชุด	459.00	918.00	70.00	140.00	1,058.00	
	ราวจับสแตนเลส	3.00	ชุด	699.00	2,097.00	70.00	210.00	2,307.00	
	ก๊อกน้ำติดผนัง	3.00	ชุด	150.98	452.94	25.00	75.00	527.94	

รายการราคากลางโครงสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	289.00	289.00	70.00	70.00	359.00	
	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	182.24	546.72	35.00	105.00	651.72	
	ตะแกรงกรองผงสแตนเลสพร้อมที่ดักกลิ่น	3.00	ชิ้น	190.00	570.00	75.00	225.00	795.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระพรมิค	3.00	ชิ้น	190.00	570.00	70.00	210.00	780.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				19,533.66		4,635.00	24,168.66	
12	งานระบบสุขาภิบาล								
	ท่อ Dia 4" (8.5)	12.00	ม.	134.58	1,614.96	100.00	1,200.00	2,814.96	
	ท่อ Dia 2" (8.5)	7.00	ม.	37.85	264.95	40.00	280.00	544.95	
	ท่อ Dia 1.5" (8.5)	16.00	ม.	24.00	384.00	30.00	480.00	864.00	
	ท่อ Dia 0.5" (13.5)	35.00	ม.	11.12	389.20	30.00	1,050.00	1,439.20	
	วัสดุอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล	1.00	เหมา	1,372.58	1,372.58	-	-	1,372.58	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				4,025.69		3,010.00	7,035.69	
13	งานไฟฟ้า								
	ท่อ PVC (สี่เหลี่ยม) 0.5"	24.00	ม.	57.00	1,368.00	25.00	600.00	1,968.00	
	สาย THW 1.5 ตร. มม.	1.00	ม้วน	373.83	373.83	5.00	5.00	378.83	
	ดวงโคมดาวสี่เหลี่ยมขนาด 4"	10.00	ชุด	255.00	2,550.00	115.00	1,150.00	3,700.00	
	สวิตช์เดี่ยว	4.00	ชุด	23.36	93.44	120.00	480.00	573.44	
	เต้ารับ ไฟฟ้าตู้มิเตอร์	1.00	ชุด	23.36	23.36	120.00	120.00	143.36	

[illegible]