



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไรไหม
เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน
ซอยพงษ์ไพร ขนาด 3,400 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลไรไหม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหม ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้านซอยพงษ์ไพร ขนาด 3,400 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลไรไหม
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

(นายไพโรจน์ มีประมุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรไหม

ราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้านซอยพงษ์ไพร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพงษ์ไพร หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F.	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
ที่		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	110,276.36	1.3074	144,175.31	Factor F.
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ 1 งาน	-	-	-	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			144,175.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			144,175.31	
หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 417/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางอชรา เสริมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสุติวัลย์ อินตา อัยยิดิข)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบ ปจ.4

โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้านซอยพงษ์ไพร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินซุด	0.325	ม ³	0.00	0.00	112.00	36.40	36.40	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ	0.025	ม ³	1,542.06	38.55	426.00	10.65	49.20	
	1.3 เสาสำเร็จรูป ขนาด 5"x5"	2.00	ต้น	400.00	800.00	426.00	852.00	1,652.00	
	ยาว 2.50 ม.								
	1.4 เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด	75.00	กก.	42.40	3,180.00	10.00	750.00	3,930.00	
	2"x4" หน้า 2.00 mm.								
	1.5 เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด	36.60	กก.	48.60	1,778.76	10.00	366.00	2,144.76	
	1.5"x1.5" หน้า 2.00 mm.								
	1.6 รางอลูมิเนียมยึดแผง	4.00	ท่อน	1,800.00	7,200.00		0.00	7,200.00	
	1.7 L - Feet	16.00	ตัว	69.00	1,104.00		0.00	1,104.00	
	1.8 End Clamp	8.00	ตัว	40.00	320.00		0.00	320.00	
	1.9 Middle Clap	16.00	ท่อน	40.00	640.00		0.00	640.00	
2	งานแผงโซล่าเซลล์								
	2.1 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 340 วัตต์	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	
	2.2 อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ปั้มน้ำ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00		0.00	22,000.00	
	ขนาด 3300 วัตต์								
	2.3 ตู้ควบคุมระบบไฟและกันฟ้า DC.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	และ AC.								
	2.4 สายไฟระบบ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	
	2.5 ระบบกราวด์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	
	2.6 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	
	2.7 ค่าแรงติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	3,400.00	วัตต์			5.50	18,700.00	18,700.00	
รวมราคางานก่อสร้าง								110,276.36	