รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิบสองหุ้น-คลองใหญ่ แบบ ปร. แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้างถนนสิบสองหุ้น-คลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ / 2558

ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานถนนคสล.								
1	งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	3,600.00	ตร.ม.	-	-	5.00	18,000.00	18,000.00	
2	ทรายหยาบปรับพื้น	171.25	ลบ.ม.	550.00	94,187.500	99.00	16,953.75	111,141.25	
3	คอนกรีต fc=240 ksc	513.75	ลบ.ม.	1,950.00	1,001,812.50	306.00	157,207.50	1,159,020.00	
4	ตะแกรงwiremesh 4 มม. 0.20*.020	3,425.00	ตร.ม.	27.00	92,475.000	5.00	17,125.00	109,600.00	
5	ไม้แบบ คิด 50%	154.00	ลบ.ฟ.	600.00	92,400.000	-	-	92,400.00	
6	ค่าแรงงานไม้แบบ	685.00	.ม.	-	-	27.78	19,029.30	19,029.30	
7	ตะปู	38.00	กก.	48.00	1,824.000	-	-	1,824.00	
8	ไหล่ทางหินคลุก บดอัด	137.00	ลบ.ม.	363.00	49,731.000	-	-	49,731.00	38.25
9	เหล็กเดือย RB Ø 12 มม.	0.600	ตัน	27,250.00	16,350.000	3,401.00	2,040.60	18,390.60	203.79
10	เหล็กเดือย DB Ø 12 มม.	0.486	ตัน	23,125.00	11,238.750	3,401.00	1,652.89	12,891.64	
11	ลวดผูกเหล็ก	32.58	กก.	40.00	1,303.200	-	-	1,303.20	
12	กระดาษชานอ้อย (หรือโฟม)	12.00	แผ่น	20.00	240.000	-	-	240.00	
13	ยางมะตอย	120.00	ลิตร	30.00	3,600.000	-	-	3,600.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**1,365,161.95**		**232,009.04**	**1,597,170.99**	