

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยคอกคิน ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+400

หมู่ที่ 5 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 400.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	(ประเภทงานทาง)	697,478.08	1.3624	950,244.14	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			950,244.14 950,244.14	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แก้แค้นห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 390/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ แสงมาลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุ

(นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายออกดิน ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+400

หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 400.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานถมบ่อบำบัดและขุดต่อ	ตร.ม.	800.00	1.76	1,408.00	1.3624	2.40	1,918.26
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,800.00	11.14	20,052.00	1.3624	15.18	27,318.84
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.00	467.00	37,360.00	1.3624	636.24	50,899.26
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	1,600.00	383.61	613,776.00	1.3624	522.63	836,208.42
5	Contraction Joint	ม.	144.00	96.68	13,921.92	1.3624	131.72	18,967.22
6	Expension Joint	ม.	12.00	96.68	1,160.16	1.3624	131.72	1,580.60
7	งานไหล่ทางหินลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	245.00	9,800.00	1.3624	333.79	13,351.52
					697,478.08	รวม		950,244.14
แก้แค้นห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค์						ปรับยอด		950,244.14

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 697,478.08
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ราคาวัสดุที่แหล่งในพื้นที่ ของแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เดือน มิถุนายน 2566
- บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน มิถุนายน 2566 จังหวัดเพชรบุรี เดือน มิถุนายน 2566 และ กทม. เดือนมิถุนายน 2566
- บัญชีค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา ของกระทรวงการคลัง (ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99) บ./ลิตร