



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกและรพ.สต.บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกและรพ.สต.บ้านหนองจิก
หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิก และ รพ.สต.บ้านหนองจิก

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 108.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร

มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตบ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมัน : 35.19 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานขุดขนพร้อมบดอัด	ตร.ม.	364.00	31.24	11,371.36	1.3607	42.51	15,473.01
2	ท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ท่อน	2.00	620.00	1,240.00	1.3607	843.63	1,687.27
3	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	364.00	34.95	12,721.80	1.3607	47.56	17,310.55
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15ม.							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (280 ksc.)(ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.@0.20X0.20 ม.)	ตร.ม.	364.00	385.31	140,254.15	1.3607	524.29	190,843.82
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	2.00	75.811	151.62	1.3607	103.16	206.31
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	30.00	75.811	2,274.33	1.3607	103.16	3,094.68
5	สัญญาณไฟกระพริบ (เหลือง) + ต57	ชุด	2.00	15,260.00	30,520.00	1.3607	20,764.28	41,528.56
					198,533.26	TOTAL		270,144.21

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	198,533.26
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	=	270,144.21
คิดเป็นเงินประมาณ	=	270,144.21

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 652/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพยุพล ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรงนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิก และ รพ.สต.บ้านหนองจิก

ประมาณการถนน ค.ส.ล. กว้าง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 364.00 ตารางเมตร

หนา 0.15

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ แบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ดินชุด-ชน	72.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,207.20	7,207.20
2	งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	364.00	ตร.ม.	-	-	11.44	4,164.16	4,164.16
3	ลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	ทรายหยาบ	18.20	ลบ.ม.	600.00	10,920.00	99.00	1,801.80	12,721.80
5	คอนกรีต fc=240 ksc	54.60	ลบ.ม.	1,841.12	100,525.15	306.00	16,707.60	117,232.75
6	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	2.000	ท่อน	480.00	960.00	140.00	280.00	1,240.00
7	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
9	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
10	ตะแกรงwiresmesh 4 มม. 0.20*0.020	364.00	ตร.ม.	35.50	12,922.00	5.00	1,820.00	14,742.00
11	ไม้แบบ คัด 20%	4.70	ลบ.ฟ.	648.00	3,045.60	-	-	3,045.60
12	ค่าแรงงานไม้แบบ	280.00	ม.	-	-	18.52	5,185.60	5,185.60
13	ตะปู	1.00	กก.	48.20	48.20	-	-	48.20
14	ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
15	เหล็กเคียว RB 12 มม.	-	ตัน	-	-	3,401.00	-	-
16	เหล็กเคียว RB 15 มม.	0.063	ตัน	24,300.00	1,530.90	3,401.00	214.26	1,745.16
17	ลวดผูกเหล็ก	1.90	กก.	42.52	80.79	-	-	80.79
18	กระดาษขานอ้อย (หรือโฟม)	-	แผ่น	-	-	-	-	-
19	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	30.00	600.00	-	-	600.00
20	น้ำมันทาไม้แบบ	-	ลิตร	-	-	-	-	-
21	สัญญาณ ไฟกระพริบ(เหลือง)+ต57	2.00	ชุด	15,260.00	30,520.00	-	-	30,520.00
	รวมค่างานต้นทุน				161,152.64		37,380.62	198,533.26