



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาแก้ว (ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+596.50), (ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+726.70 ถึง 1+917.20) หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก ตำบลไรใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,787.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,935.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาแก้ว (ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+596.50), (ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+726.70 ถึง 1+917.20) หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก ตำบลไรใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,787.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,935.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวตรราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๙๖.๕๐),(ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๙๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๙๖.๕๐),(ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๙๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๘๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,640,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เป็นเงิน 6,700,647.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัชฎิญา เวียสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.2 นฤมล เรืองแสง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.3 วีระชัย ชุตติวัฒนกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๙๖.๕๐)/(ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๙๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1. งานฝังท่อระบายน้ำ								
1	1.1 ท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	2,000	588.29	1,176.58	1.3642	802.54	1,605.09
2	1.2 คอนกรีต fc = 240 ksc	ลบ.ม.	6,500	2,291.61	14,895.46	1.3642	3,126.21	20,320.38
3	1.3 เหล็กดัดและกรงวางเมท ศก.4.00 มม.๑0.20 ม.	ตร.ม.	56,000	41.00	2,296.00	1.3642	55.93	3,132.20
4	1.4 ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.1.00 ม.	ท่อน	20,000	2,706.26	54,125.20	1.3642	3,691.87	73,837.59
5	1.5 ลูกกรงโลหะหล่อ	ลบ.ม.	100,000	278.41	27,841.00	1.3642	379.80	37,980.69
6	1.6 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	7,143,000	11.94	85,287.42	1.3642	16.28	116,349.09
7	งานการดัดปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	2,982,500	12.34	36,804.05	1.3642	16.83	50,208.08
8	งานการดัดปรับพื้นที่ทางลาดยางพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	1,608,300	278.41	447,766.80	1.3642	379.80	610,843.46
9	1.6.3 ลูกกรงปรับระดับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	446,750	588.29	262,818.55	1.3642	802.54	358,537.06
	1.6.4 ท่อระบายน้ำปรับพื้นที่	ลบ.ม.						

ผู้ตรวจสอบ ชุดวัดถนน

11 พฤษภาคม 2569 11:15:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๙๖.๕๐)(ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๙๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.6.5 คอนกรีต f'c = 280 ksc	ลบ.ม.	1,340.250	2,338.34	3,133,960.18	1.3642	3,189.96	4,275,348.47
11	1.6.6 เหล็กตะแกรงวางแนว ศก.4.00 มม.๑ 0.20 ม.	ตร.ม.	8,935.000	41.00	366,335.00	1.3642	55.93	499,754.20
12	1.6.7 ไม้แบบ คัด 20 %	ลบ.ฟ.	160.830	648.00	104,217.84	1.3642	884.00	142,173.97
13	1.6.8 ค่าแรงไม้แบบ	ม.	1,787.000	27.80	49,678.60	1.3642	37.92	67,771.54
14	1.6.9 ตะปู	กก.	201.037	56.07	11,272.14	1.3642	76.49	15,377.45
15	1.6.10 เหล็ก RB 12 มม.	ตัน	1.572	24,050.00	37,806.60	1.3642	32,809.01	51,575.76
16	1.6.11 เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	2.111	23,850.00	50,347.35	1.3642	32,536.17	68,683.85
17	1.6.12 ลวดผูกเหล็ก	กก.	110.490	25.51	2,818.59	1.3642	34.80	3,845.12
18	1.6.13 ลูก釘เหล็กทาง	ลบ.ม.	357.400	278.41	99,503.73	1.3642	379.80	135,742.98
19	1.6.14 กระดาษขานอ้อย (หรือโพล)	แผ่น	5.000	20.00	100.00	1.3642	27.28	136.42
20	1.6.15 ยางมะตอย	กก.	150.000	32.20	4,830.00	1.3642	43.92	6,589.08

ผู้ระขั้ย ชุดัฒนกุล

11 พฤษภาคม 2569 11:15:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๖๖.๕๐)(ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๕๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๕.๐๐

หน่วยงานจากโครงการ/งานก่อสร้าง เมตร ยาว ๑,๗๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวิธีประมาณราคาต่อหน่วยพร้อมกัน (๐-๘๐๐๐) บาท

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพบ	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	งานติดตั้งรางจราจรสีขาวและสีเหลือง กว้าง 10.00 ซม.	ตร.ม.	406.542	290.00	117,897.18	1.3642	395.61	160,835.33
รวมราคากลาง								6,700,647.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาแก้ว (ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๙๖.๕๐) (ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๗๒๖.๗๐ ถึง ๑+๙๑๗.๒๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

(รัชฎีญา เวียงสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นณต เรืองแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีระชัย ชูดีวัฒนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง