



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยหนองหญ้าปล้อง (ช่วง กม.ที่ 1+713 ถึง 1+888) หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองหญ้าปล้อง (ช่วง กม.ที่ 1+713 ถึง 1+888) หมู่ที่ 4
ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน 2566

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองหญ้าปล้อง ช่วงกม.ที่ (1+713 ถึง1+888)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ประมาณราคา มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ ,ค่าแรง (งานประเภทงานทาง)	361,146.85	1.3624	492,026.47	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	-		-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-เงินประกันผลงานหัก0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				492,026.47	
สรุป				492,026.47	
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 344/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ แสงมาลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบ ป.ร.4

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบหนองหญ้าปล้อง ช่วงกม.ที่ (1+713 ถึง1+888)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยืมหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ประมาณราคา 7 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังท่อระบายน้ำ								
	งานขุดลอก	200.00	ลบ.ม	-	-	29.46	5,892.00	5,892.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	467.29	934.58	99.00	198.00	1,132.58	
	คอนกรีต	6.50	ลบ.ม	1,761.68	11,450.92	306.00	1,989.00	13,439.92	
	เหล็กตะแกรงวายเมทØ4 มม.@0.20 ม.	56.00	ตร.ม	33.00	1,848.00	5.00	280.00	2,128.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น3 ศก. 1.00 ม.	14.00	ท่อน	1,500.00	21,000.00	510.00	7,140.00	28,140.00	
	ลูกวิ่งบดอัดแน่น	100.00	ลบ.ม.	213.70	21,370.00	-	-	21,370.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				56,603.50		15,499.00	72,102.50	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานการปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัด	875.00	ตร.ม.	-	-	11.44	10,010.00	10,010.00	
	ทรายหยาบปรับพื้นที่	35.00	ลบ.ม.	600.00	21,000.00	99.00	3,465.00	24,465.00	
	คอนกรีต $f_c=240$ ksc	105.00	ลบ.ม.	1,841.12	193,317.60	306.00	32,130.00	225,447.60	
	เหล็กตะแกรงวายเมทØ4 มม.@0.20 ม.	170.28	ตร.ม.	33.50	5,704.38	5.00	851.40	6,555.78	
	ไม้แบบ คัด 20 %	10.50	ลบ.ฟ.	648.00	6,804.00	-	-	6,804.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	175.00	ม.	-	-	18.52	3,241.00	3,241.00	
	ตะปู	4.26	กก.	48.20	205.33	-	-	205.33	
	เหล็กRB Ø 15 มม.	0.165	ตัน	22,000.00	3,630.00	3,300.00	544.50	4,174.50	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	42.52	212.60	-	-	212.60	
	ใส่ลูกรังลูกรังบดอัด	34.200	ลบ.ม.	213.70	7,308.54	-	-	7,308.54	

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบของหมู่บ้านล้อม ช่วงกม.ที่ (1+713 ถึง1+888)

แบบ ป.ร.4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยืมของหมู่บ้านล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ประมาณราคา 7 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กระดาษชาน้อย (ทรีโอใหม่)	1.00	แผ่น	20.00	20.00	-	-	20.00	
	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	30.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				238,802.45		50,241.90	289,044.35	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งหมด				295,405.95		65,740.90	361,146.85	