

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะเขือ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๑๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ประ.๕
 - ๕.๒ แบบ ประ.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะเขือ (ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะเขือ (ประเภทงานทาง)	888,152.48	1.3624	1,210,018.94	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,213,018.94 <u>1,213,000.00</u>	
(อักษร) (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

ลงชื่อ.....
(นายพยุหผล ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายอรรถกร ขวัญช่วย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมะเขือ (ต่อจากเดิม)					ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561			
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์					ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา			
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่					นายช่างโยธาชำนาญงาน			
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร					แผ่นที่ 1/1			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	และแรงงาน	
1.	งานชั้นพื้นทาง							
	1.1 งานกรูยทางฉาบปาด (ขนาดกลาง)	760.00 ม ²	-	-	1.65	1,254.00	1,254.00	
	1.2 งานปรับเกรดลูกรูปถนนเดิม (หินคลุก)	2,280.00 ม ²		-	5.00	11,400.00	11,400.00	
	1.3 งานรองพื้นทางบดอัด (ลูกรัง)	0.00 ม ²	-	-	-	-	-	
	1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)	0.00 ม ²		-	-	-	-	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	2.1 ทรายหยาบ	95.00 ม ³	675.00	64,125.00	99.00	9,405.00	73,530.00	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.	285.00 ม ³	1,950.00	555,750.00	306.00	87,210.00	642,960.00	
	2.3 ไม้แบบ	42.75 ม ²	648.00	27,702.00	-	-	27,702.00	
	2.4 ไม้คร่าวชิดแบบ	10.68 ม ²	635.00	6,781.80	-	-	6,781.80	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	380.00 ม	0.00	0.00	27.78	10,556.40	10,556.40	
	2.6 ตะปู	42.75 กก.	47.00	2,009.25	-	-	2,009.25	
	2.7 เหล็กตะแกรงไวเมนท์	1,900.00 ม ²	33.00	62,700.00	5.00	9,500.00	72,200.00	
	2.8 เหล็ก DB 12 mm.	0.165 ตัน	19,283.00	3,181.69	3,300.00	544.50	3,726.19	
	2.9 เหล็ก RB 15 mm.	0.528 ตัน	19,955.00	10,536.24	2,900.00	1,531.20	12,067.44	
	2.10 ลวดผูกเหล็ก	20.00 กก.	41.67	833.40			833.40	
	2.11 ขางหยอดรอยต่อคอนกรีต	100.00 ลิตร	30.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.12 ค่าแรงหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	560.00 ม.	0.00	0.00	13.20	7,392.00	7,392.00	
	2.13 งานไหลทางลูกรัง	98.00 ม ³	130.00	12,740.00	-	-	12,740.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	3.1 ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	0.00 ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	0.00 ม.	-	-	-	-	-	
สรุป	ยอดยกไป						888,152.48	