



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) – บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๙๑๔
หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนว
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่
๒๒๗.๒๐๐) – บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๙๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นางสาววนิดา ตันเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก / ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) ? บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ กว้าง ๗ ม.ยาว ๑,๔๑๔ ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,781,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม.ระยะทาง ๑,๔๑๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๙๘.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 พ.ย. 2564** เป็นเงิน 8,356,992.52 บาท

6. ป้ายชี้ประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พยพพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 รัชฎิญา เวียสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.3 กิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปช.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๐๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดบ่่าและขุดต่อ ขนาดหน้าก (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	8,653.680	5.46	47,249.09	1.3485	7.36	63,715.39
2	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ลบ.ม.	871.020	31.53	27,463.26	1.3485	42.51	37,034.20
3	2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	7,777.000	14.45	112,377.65	1.3485	19.48	151,541.26
4	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	871.020	471.94	411,069.17	1.3485	636.41	554,326.77

พยุพต ศรีสวัสดิ์

18 พฤศจิกายน 2564 10:04:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปช. ๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไพรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	494,900	679.51	336,289.49	1,3485	916.31	453,486.37
	3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6	3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุผสม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	282,800	443.51	125,424.62	1,3485	598.07	169,135.10
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
7	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,898,000	440.46	4,359,673.08	1,3485	593.96	5,879,019.14

พยุพผล ศรีสวัสดิ์

18 พฤศจิกายน 2564 10:04:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัด/โครงการ/ถนน/คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ป.ข. ๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๙๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	98.000	284.29	27,860.42	1.3485	383.36	37,569.77
9	4.1.3 รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	889.000	141.14	125,473.46	1.3485	190.32	169,200.96
10	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,414.000	50.14	70,897.96	1.3485	67.61	95,605.89
11	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	12.000	2,244.61	26,935.32	1.3485	3,026.85	36,322.27
12	6. ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))+ป้าย บ.	ชุด	2.000	18,080.00	36,160.00	1.3485	24,380.88	48,761.76
13	7. ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))+ป้าย ต.	ชุด	9.000	16,870.00	151,830.00	1.3485	22,749.19	204,742.75
14	8. ป้ายแนะนำ น.2 (1ชุด2ชิ้น)	ชุด	3.000	12,400.00	37,200.00	1.3485	16,721.40	50,164.20
15	9. ป้ายแนะนำ น.4	ชุด	2.000	7,690.00	15,380.00	1.3485	10,369.96	20,739.93
16	10. ป้าย ข้อความ ต.77	ชุด	2.000	3,940.00	7,880.00	1.3485	5,313.09	10,626.18

พญพหล ศรีสวัสดิ์

18 พฤศจิกายน 2564 10:04:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปช.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๙๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	11. ป้ายเตือนแนวโค้งขวาและโค้งซ้าย	ชุด	26.000	6,090.00	158,340.00	1.3485	8,212.36	213,521.49
18	12. RUMBER STRIPS	ตร.ม.	58.800	450.00	26,460.00	1.3485	606.82	35,681.31
19	13. งานตีเส้นจราจรสีขาวและสีเหลือง กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	321.680	290.00	93,287.20	1.3485	391.06	125,797.78
รวมราคากลาง								8,356,992.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๗.๒๐๐) - บ้านวังไทรพวง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๕๑๔ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่


(รักษิญา เวียงธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พยพอล ศรีสวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ รุ่งรุ่งนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถึง ๘+๙๑๔ หมู่ที่ ๓๗ ตำบลไร่ใหม่ โดยวิธีคัดเลือก / ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปช.๑๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (กม.ที่ ๒๒๒.๒๐๐) ? บ้านวังไพรช่วง กม.ที่ ๗+๕๐๐ ถึง ๘+๙๑๔

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
	1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,653.680	5.46	47,249.09	1.3485	7.36	63,715.39
	1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3.1	1.2.1	งานตัดคัน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	871.020	31.53	27,463.26	1.3485	42.51	37,034.20
	2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
4.1	2.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	7,777.000	14.45	112,377.65	1.3485	19.48	151,541.26
	3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	3.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	871.020	471.94	411,069.17	1.3485	636.41	554,326.77
6.1	3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	494.900	679.51	336,289.49	1.3485	916.31	453,486.37
	3.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	3.3.1	งานไหล่ทางวัสดุถมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	282.800	443.51	125,424.62	1.3485	598.07	169,135.10
8.1	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	9,898.000	440.46	4,359,673.08	1.3485	593.96	5,879,019.14
	4.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	98.000	284.29	27,860.42	1.3485	383.36	37,569.77
10.1	4.1.3	รอยต่อเนื้อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	889.000	141.14	125,473.46	1.3485	190.32	169,200.96
	4.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,414.000	50.14	70,897.96	1.3485	67.61	95,605.89
10.4	5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	12.000	2,244.61	26,935.32	1.3485	3,026.85	36,322.27
	6	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CEL	ชุด	2.000	18,080.00	36,160.00	1.3485	24,380.88	48,761.76
	7	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CEL	ชุด	9.000	16,870.00	151,830.00	1.3485	22,749.19	204,742.75
11.1	8	ป้ายแนะนำ น.2 (1ชุด2ชิ้น)	ชุด	3.000	12,400.00	37,200.00	1.3485	16,721.40	50,164.20
	9	ป้ายแนะนำ น.4	ชุด	2.000	7,690.00	15,380.00	1.3485	10,369.96	20,739.93
	10	ป้าย ข้อความ ต.77	ชุด	2.000	3,940.00	7,880.00	1.3485	5,313.09	10,626.18
	11	ป้ายเตือนแนวโค้งจราจรและโค้งซ้าย	ชุด	26.000	6,090.00	158,340.00	1.3485	8,212.36	213,521.49

