

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๖๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๕

๕.๒ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย	กรรมการ
๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา	กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง อ.สท.ไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าองค์การบริหาร (ประเภทงานทาง)	138,711.74	1.3624	188,980.87	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			191,980.87 <u>186,000.00</u>	
(อักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 227/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สถานที่ก่อสร้าง อบต.ไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.60 เมตร ระยะยาว 40.00 เมตร					ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา นายช่างชำนาญงาน			แผ่นที่ 1/1
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	และแรงงาน	
1.	งานชั้นพื้นทาง							
	1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	0.00 ม ²	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	
	1.2 งานขุดหรือพื้นทาง (ลูกรัง)	686.40 ม ²		0.00	30.25	20,763.60	20,763.60	
	1.3 งานรองพื้นทางบดอัด (ลูกรัง)	0.00 ม ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)	0.00 ม ²		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	2.1 ทราฮายาบ	13.20 ม ³	675.00	8,910.00	99.00	1,306.80	10,216.80	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.	39.60 ม ³	1,950.00	77,220.00	306.00	12,117.60	89,337.60	
	2.3 ไม้แบบ(100%=99.00ตร.ม.)	3.60 ม ²	648.00	2,332.80	0	0.00	2,332.80	
	2.4 ไม้คร่าวยึดแบบ	1.08 ม ²	635.00	685.80	0	0.00	685.80	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	18.00 ม ²	0.00	0.00	133	2,394.00	2,394.00	
	2.6 ตะปู	4.50 กก.	47.00	211.50	0	0.00	211.50	
	2.7 เหล็กตะแกรงไวเมนต์	264.00 ม ²	33.00	8,712.00	5	1,320.00	10,032.00	
	2.8 เหล็ก DB 12 mm.	0.036 ตัน	19,676.64	707.65	3,300.00	118.68	826.33	
	2.9 เหล็ก RB 15 mm.	0.032 ตัน	19,877.50	635.48	2,900.00	92.71	728.19	
	2.10 ขางหยอดรอยต่อคอนกรีต	17.44 กก.	30.00	523.12	0	0.00	523.12	
	2.11 ค่าแรงหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	50.00 ม.	0.00	0.00	13.20	660.00	660.00	
	2.12 งานไหลทางลูกรัง	0.00 ม ³	130.00	0.00	0	0.00	0.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	3.1 ท่อ คสล. สก. 0.40 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2 ท่อ คสล. สก. 0.60 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
สรุป	ยอดยกไป						138,711.74	