

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองจิก-บ้านชุมชุมกระดาน หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔,๑๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๔ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๑๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ.หนองจิก - บ.ชุมนุมกระดาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ช่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ.หนองจิก - บ.ชุมนุมกระดาน (ประเภทงานทาง)	3,144,669.86	1.3624	4,284,298.22	Factor F
2	งานป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว (อยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว)	3,000.00	-	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,287,298.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			4,117,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 289/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรAC. สาย บ.หนองจิก - บ.ชุมนุมกระดาน					ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560				
สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์					ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา				
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่					นายช่างโยธาชำนาญงาน				
ปริมาณงาน ฝัวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,784.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.									
ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	3,568.00	ม ²	-	-	1.65	5,887.20	5,887.20	บนแตกโค้ท
2.	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	10,704.00	ม ¹	-	-	13.41	143,540.64	143,540.64	
3.	งานปรับเกรดรูปถนนเดิม(หินคลุก)	0.00	ม ²	-	-	11.18	0.00	0.00	
4.	งานลูกรัง	0.00	ม ³	-	-	-	-	0.00	
5.	งานหินคลุก	1,106.08	ม ³	572.26	632,965.34	-	-	632,965.34	
6.	งานแตกโค้ท	0.00		3.85	0.00	0.00			
7.	งานไพรม์โค้ค	10,704.00	ม ²	15.90	170,193.60	6.51	69,683.04	239,876.64	
8.	งานแอสฟัลติกคอนกรีต(หนา 5 ซม.)	0.00		164.38	0.00	14.03			
8.	งานแอสฟัลติกคอนกรีต(หนา 5 ซม.)	10,704.00	ม ²	164.38	1,759,523.52	14.03	150,177.12	1,909,700.64	
8.	งานตีเส้นจราจร 3 เส้น(เส้นกว้าง 10 ซม.)	405.86	ม ²	290.00	117,699.40	-	-	117,699.40	บนไพรม์โค้ท
9.	สัญญาณไฟกระพิบ(ตามแบบพฟ.-101/56)	5.00	ชุด	19,000.00	95,000.00			95,000.00	
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							3,144,669.86	

- ตามตารางการคำนวณค่างานต้นทุนในงานทาง (ราคาน้ำมัน โซลาที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน