

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปข ๓๐๒๓ หมู่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๕

๕.๒ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา | กรรมการ |

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันโพธิ์ - ชุมชุมกระดาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันโพธิ์ - ชุมชุมกระดาน (ประเภทงานทาง)	1,164,825.60	1.3624	1,586,958.40	Factor F
2	งานป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว (อยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว)	3,000.00	-	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,589,958.40	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		1,555,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 30/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งจนา)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ดันโพธิ์ - ชุมชุมกระดาน				ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560					
สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์				ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา					
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่				นายช่างโยธาชำนาญงาน					
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,160.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ยหนา 0.05 ม.									
ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.	งานวางป่าซุดคอขนาดเบา	2,320.00	ม ²	-	-	1.68	3,897.60	3,897.60	
2.	งานซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	0.00	ม ¹	-	-	13.41	0.00	0.00	
3.	งานปรับเกรดรูปถนนเดิม(หินคลุก)	0.00	ม ²	-	-	11.18	0.00	0.00	
4.	งานลูกรัง	0.00	ม ³	-	-	-	0.00	0.00	
5.	งานหินคลุก	0.00	ม ³	578.85	0.00	-	0.00	0.00	
6.	งานเทคไค้ท	5,800.00	ม ²	3.72	21,576.00	6.57	38,106.00	59,682.00	
7.	งานโพรมิไค้ด	0.00	ม ²	15.38	0.00	6.51	0.00	0.00	
8.	งานแอสฟัลติกคอกอนกรีต(หนา 5 ซม.)	5,800.00	ม ²	165.42	959,436.00	11.30	65,540.00	1,024,976.00	บนเทคไค้ท
8.	งานแอสฟัลติกคอกอนกรีต(หนา 5 ซม.)	0.00	ม ²	165.42	0.00	14.03	0.00	0.00	บนโพรมิไค้ท
8.	งานตีเส้นจราจร 3 เส้น(เส้นกว้าง 10 ซม.)	263.00	ม ²	290.00	76,270.00	-	-	76,270.00	
9.	สัญญาณไฟกระพริบ(ตามแบบฟฟ.-101/56)	0.00	ชุด	19,000.00	0.00			0.00	
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,164,825.60	

- ตามตารางการคำนวณค่างานต้นทุนในงานทาง (ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน