

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ข่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๓๒๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบราคากลางค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวทิพวรรณ ปัญญาหาญ กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร(032)689006

ประเภทงานทาง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวังไทร-พุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	989,091.71	1.3365	1,321,921.07	ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
2	งานป้ายโครงการ	เหมารวม		3,000.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์	เหมารวม		-	
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,324,921.07	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			1,324,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ที่ 286 / 2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพูนพล ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ ปัญญาหาญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

รายการประมาณราคาต่อตาราง โคร่งยาวเชื่อมสรางอนคอบกรีตเสริมเหล็กสายวงโทร-พูใหญ่

สถานที่ก่อสร้างถนนสายวงโทร-พูใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งจิรณา

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานอนคอบ.								
1	งานปรับพื้นที่ทางคิมพร้อมบดอัด	2,550.00	ตร.ม.	-	-	5.00	12,750.00	12,750.00	
2	ทรายหยาบปรับพื้น	101.50	กบ.ม.	550.00	55,825.000	99.00	10,048.50	65,873.50	
3	คอนกรีต $f_c=240$ ksc	322.50	กบ.ม.	1,950.00	628,875.00	306.00	98,685.00	727,560.00	
4	ตะแกรงwirmesh 4 มม. 0.20*0.20	2,150.00	ตร.ม.	27.00	58,050.000	5.00	10,750.00	68,800.00	
5	ไม้แบบ คัด 50%	90.00	ลบ.ฟ.	600.00	54,000.000	-	-	54,000.00	
6	ค่าแรงงานไม้แบบ	600.00	.ม.	-	-	27.78	16,668.00	16,668.00	
7	ตะปู	45.00	กก.	48.00	2,160.000	-	-	2,160.00	
8	เหล็กทึงเหล็ก	60.00	ลบ.ม.	363.00	21,780.000	-	-	21,780.00	
9	เหล็กค้ำ RB Ø 12 มม.	0.284	ตัน	24,546.80	6,971.291	3,401.00	965.88	7,937.18	
10	เหล็กค้ำ DB Ø 12 มม.	0.355	ตัน	18,016.00	6,395.680	3,401.00	1,207.36	7,603.04	
11	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	40.00	760.000	-	-	760.00	
12	กระตางขมอ้อย (หรือโพน)	10.00	แผ่น	20.00	200.000	-	-	200.00	
13	ยางมะคอง	100.00	ลิตร	30.00	3,000.000	-	-	3,000.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				838,016.97		151,074.74	989,091.71	