



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล
เลียบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล เลียบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายสงวน ไชยชน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล เลียบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ใหม่
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๗,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์เลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนลาดยางแอสฟัลต์เลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย (ประเภทงานทาง)	351,220.00	1.3607	477,905.05	Factor F
2	งานป้ายโครงการ (อยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว)		-		-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		477,905.05	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		477,900.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 94/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัชชัญญา เวียสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์เลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย				ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564					
สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์				ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนา					
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่				นายช่างโยธาชำนาญงาน					
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร									
ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.	งานฉาบปูนอุดตอขนาดเบ	1,000.00	ม2	-	-	1.69	1,690.00	1,690.00	
2.	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	2,000.00	ม1	-	-	10.63	21,260.00	21,260.00	
3.	งานปรับเกรดรูปถนนเดิม(หินคลุก)	-	ม2	-	-	11.18	-	-	
4.	งานลูกรัง	-	ม3	-	-	-	-	-	
5.	งานหินคลุก	375.00	ม3	406.00	152,250.00	-	-	152,250.00	
6.	งานแตกไค้ท	-		-	-	5.74			
7.	งานไพรม์ไค้ด	2,000.00	ม2	22.75	45,500.00	6.89	13,780.00	59,280.00	
8.	งานพททางลาดยางแบบแอสฟัลต์	2,000.00	ม2	51.12	102,240.00	-		102,240.00	บนแตกไค้ท
9.	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หนา 5 ซม.)	-	ม2	287.00	-	-	-	-	บนไพรม์ไค้ท
10.	งานตีเส้นจราจร 3 เส้น(เส้นกว้าง 10 ซม.)	50.00	ม2	290.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
11.	สัญญาณไฟกระพริบ(ตามแบบพฟ.-101/56)	-	ชุด	-	-				
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							351,220.00	

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน