

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตกพร้อมขยายถนนบริเวณคอสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก (ประเภทงานทาง)	1,388,849.13	1.3624	1,892,168.05	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,895,168.05 <u>1,895,000.00</u>	
(อักษร)		(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 59/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ปร.4

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 585.00 เมตร					ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา นายช่างโยธาชำนาญงาน			แผ่นที่ 1/1
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	และแรงงาน	
1.	งานชั้นพื้นทาง							
	1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	1,170.00 ม ²	0.00	0.00	1.65	1,930.50	1,930.50	
	1.2 งานปรับเกรดรูปถนนเดิม (ลูกรัง)	3,510.00 ม ²		0.00	5.00	17,550.00	17,550.00	
	1.3 งานรองพื้นทางบดอัด (ลูกรัง)	0.00 ม ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)	0.00 ม ²		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	2.1 ทรายหยาบ	146.25 ม ³	675.00	98,718.75	99.00	14,478.75	113,197.50	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.	438.75 ม ³	1,950.00	855,562.50	306.00	134,257.50	989,820.00	
	2.3 ไม้แบบ(100%=58.5ตร.ม.)	52.65 ม ²	648.00	34,117.20	0	0.00	34,117.20	
	2.4 ไม้คร่าวยึดแบบ	15.80 ม ²	635.00	10,029.82	0	0.00	10,029.82	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	263.25 ม ²	0.00	0.00	133	35,012.25	35,012.25	
	2.6 ตะปู	65.81 กก.	46.00	3,027.37	0	0.00	3,027.37	
	2.7 เหล็กตะแกรงไวเมนท์	2,925.00 ม ²	33.00	96,525.00	5	14,625.00	111,150.00	
	2.8 เหล็ก RB 12 mm.	0.520 ตัน	19,259.92	10,013.69	3,300.00	1,715.74	11,729.43	
	2.9 เหล็ก RB 15 mm.	0.668 ตัน	19,877.50	13,269.17	2,900.00	1,935.88	15,205.05	
	2.10 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	302.54 กก.	30.00	9,076.21	0	0.00	9,076.21	
	2.11 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	867.50 ม.	0.00	0.00	13.20	11,451.00	11,451.00	
	2.12 งานไหลทางลูกรัง	212.94 ม ³	120.00	25,552.80	0	0.00	25,552.80	
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	3.1 ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2 ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	งานลู่วาง							
	4.1 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.	0.00 ม ³	1,950.00	0.00	306.00	0.00	0.00	
	4.2 ทรายหยาบ	0.00 ม ³	675.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
	4.3 เหล็กตะแกรงไวเมนท์	0.00 ม ²	33.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
สรุป	ยอดยกไป						1,388,849.13	