

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองมะเขือ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะเขือ(ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองมะเขือ(ต่อจากเดิม) (ประเภทงานทาง)	284,849.25	1.3624	388,078.61	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานงานหัก 0 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			391,078.61 380,000.00	
(อักษร)		(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 131/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมะเขือ(ต่อจากเดิม) สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร					ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรักษา นายช่างโยธาชำนาญงาน			แผ่นที่ 1/1
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	และแรงงาน	
1.	งานชั้นพื้นทาง							
	1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	240.00 ม ²	0.00	0.00	1.68	403.20	403.20	
	1.2 งานปรับเกรดรูปถนนเดิม (ลูกรัง)	720.00 ม ²		0.00	5.00	3,600.00	3,600.00	
	1.3 งานรองพื้นทางบดอัด (ลูกรัง)	0.00 ม ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)	0.00 ม ²		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	2.1 ทราฮายาบ	30.00 ม ³	675.00	20,250.00	99.00	2,970.00	23,220.00	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.	90.00 ม ³	1,950.00	175,500.00	306.00	27,540.00	203,040.00	
	2.3 ไม้แบบ(100%=99.00ตร.ม.)	10.80 ม ²	648.00	6,998.40	0	0.00	6,998.40	
	2.4 ไม้คร่าวยึดแบบ	3.24 ม ²	635.00	2,057.40	0	0.00	2,057.40	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	54.00 ม ²	0.00	0.00	133	7,182.00	7,182.00	
	2.6 ตะปู	13.50 กก.	46.00	621.00	0	0.00	621.00	
	2.7 เหล็กตะแกรงไวเมนท์	600.00 ม ²	33.00	19,800.00	5	3,000.00	22,800.00	
	2.8 เหล็ก DB 12 mm.	0.107 ตัน	19,676.64	2,105.47	3,300.00	353.11	2,458.58	
	2.9 เหล็ก RB 15 mm.	0.118 ตัน	19,877.50	2,348.52	2,900.00	342.63	2,691.15	
	2.10 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	59.29 กก.	30.00	1,778.62	0	0.00	1,778.62	
	2.11 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	170.00 ม.	0.00	0.00	13.65	2,320.50	2,320.50	
	2.12 งานไหลทางลูกรัง	43.68 ม ³	130.00	5,678.40	0	0.00	5,678.40	
3	งานวางท่อระบายน้ำ						0.00	
	3.1 ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2 ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	0.00 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
สรุป	ยอดยกไป						284,849.25	