

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังไทร-พุใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๔,๑๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๑๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร.๕
  - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
  ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
  ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

| ลำดับที่ | คำวัสดุและแรงงาน                                                      | จำนวนเงิน<br>(บาท)                     | Factor F | รวมเป็นเงิน<br>(บาท)                | หมายเหตุ                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่<br>(ประเภทงานทาง) | 3,063,512.20                           | 1.3624   | 4,173,729.02                        | Factor F                                                                   |
| 2        | ป้ายโครงการ                                                           | 3,000.00                               | 1.000    | 3,000.00                            | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>-เงินประกันผลงานงานหัก 0 % |
| สรุป     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>คิดเป็นเงินงบประมาณ                            |                                        |          | 4,176,729.02<br><u>4,176,000.00</u> |                                                                            |
| (อักษร)  |                                                                       | (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) |          |                                     |                                                                            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่59/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพยุพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ**

ปร.4

| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่<br>สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์<br>เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่<br>ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 1,290.00 เมตร |                                    |                         |            |              | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560<br>ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน |            |              | แผ่นที่ 1/1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                          | รายการ                             | จำนวนหน่วย              | ค่าวัสดุ   |              | ค่าแรง                                                                                                   |            | รวมค่าวัสดุ  | หมายเหตุ    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                         | ราคา/หน่วย | รวม          | ราคา/หน่วย                                                                                               | รวม        | และแรงงาน    |             |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                | งานชั้นพื้นทาง                     |                         |            |              |                                                                                                          |            |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดกลาง)    | 2,580.00 ม <sup>2</sup> | 0.00       | 0.00         | 1.65                                                                                                     | 4,257.00   | 4,257.00     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2 งานปรับเกรดรูปถนนเดิม (ลูกรัง) | 7,740.00 ม <sup>2</sup> |            | 0.00         | 5.00                                                                                                     | 38,700.00  | 38,700.00    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1.3 งานรองพื้นทางบดอัด (ลูกรัง)    | 0.00 ม <sup>2</sup>     | 0.00       | 0.00         | 0.00                                                                                                     | 0.00       | 0.00         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4 งานพื้นทาง (หินคลุก)           | 0.00 ม <sup>2</sup>     |            | 0.00         | 0.00                                                                                                     | 0.00       | 0.00         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | งานผิวจราจรคอนกรีต                 |                         |            |              |                                                                                                          |            |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1 ทรายหยาบ                       | 322.50 ม <sup>3</sup>   | 675.00     | 217,687.50   | 99.00                                                                                                    | 31,927.50  | 249,615.00   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.2 คอนกรีต 1:2:4 = 240 ksc.       | 967.50 ม <sup>3</sup>   | 1,950.00   | 1,886,625.00 | 306.00                                                                                                   | 296,055.00 | 2,182,680.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.3 ไม้แบบ(100%=58.5ตร.ม.)         | 116.10 ม <sup>2</sup>   | 648.00     | 75,232.80    | 0                                                                                                        | 0.00       | 75,232.80    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4 ไม้คร่าวยึดแบบ                 | 34.83 ม <sup>2</sup>    | 635.00     | 22,117.05    | 0                                                                                                        | 0.00       | 22,117.05    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ            | 580.50 ม <sup>2</sup>   | 0.00       | 0.00         | 133                                                                                                      | 77,206.50  | 77,206.50    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.6 ตะปู                           | 145.13 กก.              | 46.00      | 6,675.75     | 0                                                                                                        | 0.00       | 6,675.75     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.7 เหล็กตะแกรงไวเมนท์             | 6,450.00 ม <sup>2</sup> | 33.00      | 212,850.00   | 5                                                                                                        | 32,250.00  | 245,100.00   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.8 เหล็ก RB 12 mm.                | 1.146 ตัน               | 19,259.92  | 22,071.17    | 3,300.00                                                                                                 | 3,781.68   | 25,852.85    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.9 เหล็ก RB 15 mm.                | 1.501 ตัน               | 19,877.50  | 29,826.28    | 2,900.00                                                                                                 | 4,351.46   | 34,177.74    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.10 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต          | 671.34 กก.              | 30.00      | 20,140.31    | 0                                                                                                        | 0.00       | 20,140.31    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.11 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต    | 1,925.00 ม.             | 0.00       | 0.00         | 13.20                                                                                                    | 25,410.00  | 25,410.00    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2.12 งานไหลทางลูกรัง               | 469.56 ม <sup>3</sup>   | 120.00     | 56,347.20    | 0                                                                                                        | 0.00       | 56,347.20    |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | งานวางท่อระบายน้ำ                  |                         |            |              |                                                                                                          |            | 0.00         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1 ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.           | 0.00 ม.                 | 0.00       | 0.00         | 0.00                                                                                                     | 0.00       | 0.00         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 3.2 ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.           | 0.00 ม.                 | 0.00       | 0.00         | 0.00                                                                                                     | 0.00       | 0.00         |             |
| สรุป                                                                                                                                                                                                                              | ยอดยกไป                            |                         |            |              |                                                                                                          |            | 3,063,512.20 |             |