



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เพยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา (เขาแก้ว) หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา (เขาแก้ว) หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปาหมู่บ้าน (เขาแก้ว)

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปาหมู่บ้าน (เขาแก้ว) ท่อพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 1,952.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ ,ค่าแรง (ประเภทงานอาคาร)	363,543.320	1.3091	475,914.56	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลงานหัก0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				475,914.56	
สรุป				475,914.56	
(ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบกสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ที่ 285/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฎา เวียสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระชัย ชุตินันกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนฤมล เรืองแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรไหม่

แบบ ปร.4

ประเภทงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปาหมู่บ้าน (เขาแก้ว)

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปาหมู่บ้าน (เขาแก้ว) ท่อพีวีซี 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 ยาว 1,952.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลไทรไหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรไหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา								
	ท่อ PVC ชนิดปากบาน ศก. 3 นิ้ว (13.5)	488.000	ท่อน	560.180	273,367.84	77.000	37,576.000	310,943.840	
	ดินขุดพร้อมกลบกลับ ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	292.000	ลบ.ม.	-	-	121.00	35,332.000	35,332.000	
	น้ำยาประสานท่อ	50.000	กป.	130.840	6,542.00	-	-	6,542.000	
	บดลวาล์ว ศก. 3 นิ้ว	7.000	อัน	380.000	2,660.00	-	-	2,660.000	
	บดลวาล์ว ศก. 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	21.000	315.00	-	-	315.000	
	ข้องอ PVC 90 องศา ศก. 3 นิ้ว	28.000	อัน	82.000	2,296.00	-	-	2,296.000	
	ท่อ PVC ชนิดปากบาน ศก. 2 นิ้ว (13.5)	2.450	ท่อน	242.750	594.74	-	-	594.738	
	ข้อต่อสามทาง 90 องศา ศก. 3 นิ้ว	2.000	อัน	176.640	353.28	-	-	353.280	
	ข้อต่อสามทางลด ศก. 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	15.000	อัน	270.000	4,050.00	-	-	4,050.000	
	ท่อ PVC ศก. 1/2 นิ้ว (13.5)	2.000	ท่อน	56.030	112.06	-	-	112.060	
	ข้องอ PVC 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	5.000	75.00	-	-	75.000	
	ข้อต่อตรงลด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	17.960	269.40	-	-	269.400	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				290,635.318		72,908.00	363,543.32	