



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขอยมิตรไมตรี ช่วง กม.ที่ (๐+๐๐๐ ถึง ๐+๓๒๐) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนว ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรไมตรี ช่วง กม.ที่ (๐+๐๐๐ ถึง ๐+๓๒๐) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ มีประมุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรไมตรี ช่วงกม.ที่ (๐+๐๐๐ ถึง ๐+๓๒๐) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๘๖๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๙๒๑,๒๓๙.๔๗ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง                          | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล   | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวนฤมล เรืองแสง      | กรรมการและเลขานุการ |

## ราคากลางงานก่อสร้าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรไมตรี ช่วง กม.ที่(0+000 ถึง 0+320)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่                                                               | รายการ                                | รวมค่างานต้นทุน<br>บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>บาท | หมายเหตุ                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | รวมค่าวัสดุ ,ค่าแรง (งานประเภทงานทาง) | 675,296.49             | 1.3642   | 921,239.47            | -เงินย่ำยล่วงหน้า 0%<br><br>-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br><br>-เงินประกันผลงานหัก0%<br><br>-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                         |                                       |                        |          | 921,239.47            |                                                                                                         |
| สรุป                                                                   |                                       |                        |          | 921,239.47            |                                                                                                         |
| (ตัวอักษร) แก้วแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ |                                       |                        |          |                       |                                                                                                         |

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เลขที่ 518/2568

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวีระชัย ชูติวัฒนกุล)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวนฤมล เรืองแสง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรไมตรี ช่วง กม.ที่ (0+000 ถึง 0+320)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ                              | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
|          |                                     |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                   |          |
| 1        | งานฝังท่อระบายน้ำ                   |          |       |                  |            |              |            |                   |          |
|          | ทรายหยาบ                            | 2.00     | ลบ.ม. | 467.29           | 934.58     | 112.00       | 224.00     | 1,158.58          |          |
|          | คอนกรีต fc=240 ksc                  | 6.50     | ลบ.ม. | 1,962.62         | 12,757.03  | 327.00       | 2,125.50   | 14,882.53         |          |
|          | เหล็กตะแกรงวายเมทØ4 มม.@0.20 ม.     | 56.00    | ตร.ม. | 32.00            | 1,792.00   | 5.00         | 280.00     | 2,072.00          |          |
|          | ท่อระบายน้ำ คลส.มอกชั้น3ศก. 1.00 ม. | 14.00    | ท่อน  | 2,009.35         | 28,130.90  | 510.00       | 7,140.00   | 35,270.90         |          |
|          | ลูกรังบดอัดแน่น                     | 100.00   | ลบ.ม. | 308.97           | 30,897.00  | -            | -          | 30,897.00         |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                |          |       |                  | 74,511.51  |              | 9,769.50   | 84,281.01         |          |
| 2        | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             |          |       |                  |            |              |            |                   |          |
|          | ถางป่า                              | 640.00   | ตร.ม. | -                | -          | 1.76         | 1,126.40   | 1,126.40          |          |
|          | งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด    | 1,600.00 | ตร.ม. | -                | -          | 11.14        | 17,824.00  | 17,824.00         |          |
|          | ทรายหยาบปรับพื้น                    | 64.00    | ลบ.ม. | 467.29           | 29,906.56  | 112.00       | 7,168.00   | 37,074.56         |          |
|          | คอนกรีต fc=280 ksc                  | 192.00   | ลบ.ม. | 2,009.35         | 385,795.20 | 327.00       | 62,784.00  | 448,579.20        |          |
|          | เหล็กตะแกรงวายเมทØ4 มม.@0.20 ม.     | 1,280.00 | ตร.ม. | 32.00            | 40,960.00  | 5.00         | 6,400.00   | 47,360.00         |          |
|          | ไม้แบบ คัด 20 %                     | 19.20    | ลบ.ฟ. | 648.00           | 12,441.60  | -            | -          | 12,441.60         |          |
|          | ค่าแรงงานไม้แบบ                     | 320.00   | ม.    | -                | -          | 18.52        | 5,926.40   | 5,926.40          |          |
|          | ตะปู                                | 24.00    | กก.   | 51.40            | 1,233.60   | -            | -          | 1,233.60          |          |
|          | เหล็กRB Ø 15 มม.                    | 0.311    | ตัน   | 20,500.00        | 6,375.50   | 3,600.00     | 1,119.60   | 7,495.10          |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                         | 9.30     | กก.   | 58.88            | 547.58     | -            | -          | 547.58            |          |
|          | ไส้ทางลูกรัง บดอัดแน่น              | 32.00    | ลบ.ม. | 308.97           | 9,887.04   | -            | -          | 9,887.04          |          |
|          | กระดาดขานอ้อย (หรือโฟม)             | 1.00     | แผ่น  | 20.00            | 20.00      | -            | -          | 20.00             |          |
|          | ยางมะตอย                            | 50.00    | ลิตร  | 30.00            | 1,500.00   | -            | -          | 1,500.00          |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                |          |       |                  | 488,667.08 |              | 102,348.40 | 591,015.48        |          |
|          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งหมด      |          |       |                  | 563,178.59 |              | 112,117.90 | 675,296.49        |          |