

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ปข ๑๐๕๓ แยก ทล ๔
(กม.๒๗๒.๒๐๐)-บ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๙,๖๓๖,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกข้างละ ๑ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘,๑๐๖,๐๐๐.- บาท
(แปดล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอรรถกร ขวัญช่วย กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ปข.1053 แยก ทล.4(กม.ที่ 272.200)-บ้านวังไทร(กม.ที่ 7+500 - 12+000)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ช่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ปข.1053 (ประเภทงานทาง)	5,992,639.80	1.3523	8,103,846.80	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว (อยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว)	3,000.00	-	3,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		8,106,846.80	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		8,106,000.00	
(ตัวอักษร)		(แปลล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 285/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน $A=D-((D-E) \times (A-B)/(C-B))$

ต้นทุน (A) 5,992,639.80

ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ (B) 5,000,000.00

ค่าต้นทุนขั้นต่ำ (C) 10,000,000.00

ค่า Factor F ต้นทุนขั้นต่ำ (D) 1.3624

ค่า Factor F ต้นทุนขั้นต่ำ (E) 1.3116

Factor F ที่ใช้ = 1.3523

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายพยุพล ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอรรถกร ขวัญช่วย)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

โครงการ				ซ่อมสร้างผิวจราจรAC. สายปข.1053 แยกทล.(กม.ที่272+200)				ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559			
สถานที่				หมู่ที่ 7 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์				ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนา			
เจ้าของโครงการ				องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่				นายช่างโยธาชำนาญงาน			
ปริมาณงาน				ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,600.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หน้า 0.05 ม.							
ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม				
1.	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	5,200.00	ม ²	-	-	1.67	8,684.00	8,684.00			
2.	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	20,800.00	ม ¹	-	-	13.53	281,424.00	281,424.00			
3.	งานปรับเกรดรูปถนนเดิม(หินคลุก)	0.00	ม ²	-	-	11.18	0.00	0.00			
4.	งานลูกรัง	0.00	ม ³	-	-	-	-	0.00			
5.	งานหินคลุก	2,080.00	ม ³	554.86	1,154,108.80	-	-	1,154,108.80			
6.	งานไพรม์ไค้ด	20,800.00	ม ²	15.15	315,120.00	6.63	137,904.00	453,024.00			
7.	งานแอสฟัลติกคอนกรีต(หนา 5 ซม.)	20,800.00	ม ²	169.89	3,533,712.00	14.19	295,152.00	3,828,864.00			
8.	งานตีเส้นจราจร 3 เส้น(เส้นกว้าง 10 ซม.)	591.50	ม ²	290.00	171,535.00	-	-	171,535.00			
9.	สัญญาณไฟกระพริบ(ตามแบบพฟ.-101/56)	5.00	ชุด	19,000.00	95,000.00			95,000.00			
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							5,992,639.80			

- ตามตารางการคำนวณค่างานต้นทุนในงานทาง (ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน